PROGRAMA REM COLOMBIA II – VISIÓN AMAZONÍA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
LICITACIÓN NACIONAL VA-II-LPN-013-2026
ADENDA 02

Objeto: Suministrar y entregar materiales, insumos, equipos y herramientas requeridos para la implementación de la estrategia de Reconversión Productiva del Programa REM Colombia II – Visión Amazonía, en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de Biodiversidad (NDFyB) y/o comunidades rurales locales del Bioma-amazónico."

De acuerdo con las preguntas realizadas al proceso y revisión del Pilar 3, se solicitó emitir adenda No. en los siguientes términos:

I. Modificar parcialmente especificaciones técnicas así de los siguientes elementos (Términos de referencia):

1. **Bomba Solar Sumergible**: 180MCA, 16 GPM, ademe mínimo 4", potencia de entrada (Wp): 2000, máx. voltaje de entrada (VDC): 430, voltaje de entrada nominal (VDC): **200,** rango de voltaje de operación (VDC**): 80–400,** potencia máxima de la bomba (W): 1500, corriente bomba (A): 13.6, descarga: 1.25" NPT. Incluye controlador y kit de instalación (portada cubierta ficha técnica, gama alta). Garantía mínima de dos (2) años. *(Requiere 6 paneles solares de 630 W)*.

2. **Bomba Solar centrifuga:** 21MCA, **118 GPM,** Potencia de entrada (WP) > 3000, maxi voltaje de entrada (VCC) 210, voltaje de entrada nominal (VCC)**110**, rango de voltaje de operación (VCC)**60-200,** potencia máxima de la bomba (W) 1500, corriente bomba (A), 13,6 succión y descarga (pulgadas) **2" NPT x 2" NPT**. con controlador y kit de instalación inicial. Por favor adjuntar ficha técnica, gama alta. Garantía mínima de dos (2) años.

3. **Bomba Solar centrifuga: 14MCA, 95 GPM,** Potencia de entrada (WP) > 1000, maxi voltaje de entrada (VCC) 150, voltaje de entrada nominal (VCC)72, rango de voltaje de operación (VCC)50-126, potencia máxima de la bomba (W) **750** corriente bomba (A), 10,41 succión y descarga (pulgadas) 2" NPT x 2" NPT. con controlador y kit de instalación inicial. Por favor adjuntar ficha técnica, gama alta. Garantía mínima de dos (2) años.

4. **Bomba Solar Sumergible: 80MCA, 12,5 GPM**, Ademe mínimo 4" Potencia de entrada (WP) > 750, maxi voltaje de entrada (VCC**) 150,** voltaje de entrada nominal (VDC**)72,** rango de voltaje de operación (VCC)**50-112,** potencia máxima de la bomba (W) 600 corriente bomba (A), 8,3 descarga(pulgadas) 1.25 pulgadas NTP. con controlador y kit de instalación inicial. Por favor adjuntar ficha técnica, gama alta. Garantía mínima de dos (2) años.

5. Kit de instalación para funcionamiento de la bomba solar sumergible: * 60 metros de cable encauchetado 3x10 (10 mts de controlador a los paneles y 50 mts del controlador a la bomba) * 1 rollo de cinta negra * 1 rollo de cinta auto-fundente * 1 rollo de teflón * 1 paquete de abrazadera plástica mediana

6. Tanque Bebedero de 500 Lts (Ítem 22 - Lote 2) (…) la garantía requerida es de 12 meses o 1 año.

7. Acometida, Preparación del Terreno y Acta de Disponibilidad Predial para Zapatas de Torres Metálicas (Lote 3). (…): Se precisa que el beneficiario deberá entregar el punto debidamente descapotado, firme y nivelado, previa orientación técnica por parte del contratista seleccionado para la proveeduría.

II. Cronograma del Proceso:

Modificar parcialmente

ETAPA	FECHA	HORA	Lugar
Fecha límite para diligenciar el formulario de contacto	14/08/2026	Hasta las 17:00 horas **Bogotá-Colombia**	DILIGENCIA FORMULARIO DE CONTACTO
Fecha de cierre presentación de propuestas	18/08/2026	Hasta las 17:00 horas **Bogotá-Colombia**	Link enviado a cada firma inscrita.

Adquisiciones Patrimonio Natural
04/08/2026